

## ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DESIGNATION DE PRESTATAIRES POUR LA REALISATION DE TESTE D'ETANCHEITE A L'AIR EN RENOVATION  
DANS LE CADRE D'OKTAVE, LE SERVICE REGIONAL POUR LA RENOVATION PERFORMANTE DE L'HABITAT

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

### Lot 1 : Le Test avec recherche de fuite

Le test doit permettre de réaliser une mesure de débit de fuite en n50 et en Q4 selon les normes en vigueur réalisé par un opérateurs reconnus par le Ministère en charge de la construction (autorisés dans le cadre des qualifications 8711 et 8721).

- L'opérateur doit effectuer une recherche de fuites détaillé dans toute la maison, avec photos.
- Le rapport de test avec photos commentées doit identifier les zones de fuites principales.
- Y compris la saisie des informations techniques de la maison, prise de mesure sur plan ou sur place, et calcul de l'ATBAT si nécessaire.
- Y compris les frais de déplacement et toutes suggestions éventuelles.

Ces informations participent à l'établissement de préconisation de travaux pour atteindre une rénovation performante basse consommation.

### Lot 2 : Diagvent 2

Dans le cadre de rénovation en copropriétés, le programme CLIMAXION exige une vérification des performances des installations de ventilation.

- Examen visuel complet,
- Relevés de performance (débit, pression, consommation électrique)
- Rapport de diagnostic conforme aux exigences CLIMAXION comprenant : analyse des résultats, identification des dysfonctionnements et de validation du bon fonctionnement des installations.